
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Roboty remontowe w pomieszczeniach: sanitariaty mski oraz damski nr pom. 09 i 010 oraz prysznic męski i damski nr pom. 011 i 012

Budowa Aquapark w Suwałkach ul. Jana Pawła II

Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 2 16-400 Suwałki

Roboty remontowe w pomieszczeniach: sanitariaty mski oraz damski nr pom. 09 i 010 oraz prysznic męski i damski nr pom. 011 i 012

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej (15,9+36,2)*2	m2	104,200
			razem	m2
2	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach - oczyszczenie nawierzchni	m2	104,200
3	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 104,2*0,03	m3	3,126
			razem	m3
4	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,126
5	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)	m3	3,126
6	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	3,126
7	KNR 0-29 0638/01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych 4,815*4+5,61*4-1,35*2-0,9*6+3,475*4+4,32*4+2,13*4+0,4*2+0,27*2	m	74,640
			razem	m
8	KNR 0-41 0110/04	Uszczelnienie wysokoelastyczną masą powierzchni poziomych	m2	104,200
9	NNRNKB 6 2806/03	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych 20x20cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych klasa antypoślizgowa C, antygrzybiczne, antybakteryjne, nienasiąkliwe - płytki ceramiczne dostarczy inwestor dostarczy	m2	104,200