

Przedmiar robót

Obiekt	Remont garażu
Kod CPV	45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Lokalizacja	ul. Zarzecze 26, 16-400 Suwałki

Tabela przedmiaru robót

Remont garażu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 0212/03		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 2*0,4*6,5	m3	5,2
				razem	m3 5,2
2	KNR 4-01 0212/01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 6,75*3*0,15+0,55*4-0,15	m3	5,088
				razem	m3 5,088
3	KNR 4-01 0104/02		Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III 3*6,45*0,6+3*6,45*1	m3	30,96
				razem	m3 30,96
4	KNNR 3 0601/01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość (0,25*2,7*2+0,25*4,25+0,55*2,45*2+0,55*4,25+6,45*2*2) 11,3*4+30,6*2,45	m2	33,245
				m2	120,17
				razem	m2 153,415
5	KNR 4-01 0804/07		Zerwanie posadzki cementowej 11,8*5,25	m2	61,95
				razem	m2 61,95
6	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 5,2+5,088+153,415*0,03+61,95*0,05	m3	17,988
				razem	m3 17,988
7	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	17,988
8	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	17,988
2 Roboty zewnętrzne					
9	KNR 0-23 2611/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1,4*(3*2+6,45*2) 11,8*5,25	m2	26,46
				m2	61,95
				razem	m2 88,41
10	KNR 2-02 0603/07		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	26,46
11	KNR 2-02 0603/08		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	26,46
12	NNRNKB 6 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 0,4*(6,45*2+4,75)	m2	7,06
				razem	m2 7,06
13	KNR 4-01 0105/02		Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	30,95
14	KNR 2-31 0407/03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 6,5*2	m	13
				razem	m 13
15	KNR 2-01 0610/02		Podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki z przygotowaniem kruszywa 0,5*6,45*2*0,2	m3	1,29
				razem	m3 1,29
16	KNNR 2 1001/01		Tynki zewnętrzne zwykłe kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 0,25*2,7*2+0,25*4,25+6,45*2*2+0,55*2,45*2+0,55*4,25	m2	33,245
				razem	m2 33,245
17	KNR K-04 0101/06		Dwukrotne gruntowanie podłoża ścian budynków metodą lekką mokrą	m2	33,245
18	KNR K-04 0108/05		Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych o uziarnieniu 2,5mm o fakturze baranek	m2	33,245

Tabela przedmiaru robót

Remont garażu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNNR 2 0604/01		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 12,35*4,5		
				razem	m2 55,575
20	KNR 2-02 1102/01		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	55,575
21	KNR 2-02 1102/03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	55,575
22	KNR 2-02 1118/09		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	55,575
23	KNNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 0,15*(0,55*4,25+3*4,75)		
				razem	m3 2,488
3 Roboty wewnętrzne					
24	KNNR 2 0801/04		Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów 11,3*4		
				razem	m2 45,2
25	KNNR 2 0801/03		Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów 30,6*2,45		
				razem	m2 74,97
26	KNNR 2 1401/05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania 45,2+74,97		
				razem	m2 120,17

Spis działów przedmiaru robót

Remont garażu

Nr	Opis
1	Roboty rozbiórkowe
2	Roboty zewnętrzne
3	Roboty wewnętrzne